Legenda

- sezioni

lavorazioni

- pulizia tombotto
- ampliamento parcheggio
- palifficata di sostegno
- rete metallica
- palizzata
- fontana
- staccionata in legno
- area pic-nic
- sistemazione pozzo
- portabici
- palo legno
- canaletta longitudinale
- sistemazione muratura a secco
- manutenzione sentiero
- asfaltatura
- battuto cls
- scarifica
- ricarica
- muratura sottostrada
- scavo
- selciato in pietrame
- taglio vegetazione
- taglio processionaria

tracciato ciclabile

PROVINCIA DI TRENTO

PUNTO 1A
- posa di n°2 pali in castagno e n° 2 frecce indicatrici

TRATTO 1A-2
- taglio della vegetazione
- ricarica del piano con stabilizzato (30 ml)
- scavo di sbancamento per allargamento sede viaria (70 mc+ 225 mc)
- formazione di battuto di cemento (900 ml)
- posa di n° 11 canalette trasversali in metallo
- posa di n°1 palo in castagno e n° 2 frecce indicatrici

PUNTO 1B
- posa di n°1 palo in castagno e n° 1 freccia indicatrici

PUNTO 2
- posa di n°1 palo in castagno e n° 3 frecce indicatrici

TRATTO 1B-2
- taglio della vegetazione
- ricarica del piano con stabilizzato (290 ml + 50 ml + 20 ml)
- scarificazione massicciata stradale (20 ml + 50 ml)
- formazione di battuto di cemento (50 ml)

TRATTO 2-3
- posa di n°2 pali in castagno e n° 6 frecce indicatrici

PUNTO 3
- posa di n°1 palo in castagno e n° 1 freccia indicatrici
- posa portabicdette in legno

TRATTO 4A-5
- scarificazione massicciata stradale (2.200 ml)

PUNTO 4B
- posa di n°1 palo in castagno e n° 1 freccia indicatrice

TRATTO 4B-5
- ricarica del piano con stabilizzato (1.050 ml)
- scavo di sbancamento per allargamento sede viaria (150 mc)
- posa di n° 25 canalette trasversali in metallo
- posa di n°1 palo in castagno e n° 3 frecce indicatrici
- manutenzione sentieri consistente in taglio della vegetazione (1.600 ml)
- posa di staccionata in legno (200 ml)

TRATTO 6-7
- ricarica del piano con stabilizzato (500 ml)

PUNTO 8
- posa di n° 2 frecce indicatrici
- realizzazione fontana

TRATTO 7-8
- ricarica del piano con stabilizzato (270 ml)
- posa di n° 2 frecce indicatrici
- posa di staccionata in legno (10 + 10 + 35 ml)

PUNTO 9
- posa di n° 3 frecce indicatrici

TRATTO 8-9
- pulizia del piano di posa (440 ml)
- emulsionatura bituminosa
- posa di tappeto d usura in conglomerato bituminoso (440 ml)

TRATTO 9-10B
- formazione di battuto di cemento (30 ml)
- posa di staccionata in legno (16 + 10 ml)
- posa di n° 1 tavolo e n° 2 panche da pic-nic
- posa di n° 2 frecce indicatrici

PUNTO 10B
- posa di n°1 freccia indicatrice
- posa portabicdette in legno

PUNTO 10A
- posa di n° 2 frecce indicatrici

TRATTO 9-10A
- taglio della vegetazione
- ricarica del piano con stabilizzato (650 mq)
- scarificazione massicciata stradale (800 mq)
- scavo di fondazione (8 mc)
- formazione di muratura di sostegno compresa di strato di rinforzo
- formazione di selciato in pietrame (28 mq)
- formazione di battuto di cemento (100 + 350 ml)
- posa di n° 12 canalette trasversali in metallo
- posa di staccionata in legno (15 ml)
- posa di 2 tavoli e 4 panche da pic-nic

TRATTO 10A-11
- formazione di battuto di cemento (200 ml)
- posa di n° 5 canalette trasversali in metallo
- rifacimento murature a secco
- posa di n° 1 palo in castagno
- rimozione pietre instabili lungo tracciato (330 ml)

PUNTO 11
- posa di n°1 palo in castagno e n° 3 frecce indicatrici
- realizzazione pozzo in muratura a secco

TRATTO 11-12
- scavo di fondazione (22,4 + 10 + 6 4 + 7,2 mc)
- formazione di muratura di sostegno compresa di strato di rinforzo
- scavo di sbancamento per allargamento sede stradale (70 mc)

PUNTO 12
- posa di n° 3 frecce indicatrici

MONTE CINGLA
BEZ' ELA
MONTE PRALTA
MONTE STINO
COSTE DI STINO
CAPOVALLE
MAGASA
Persone
Armo
Moerno
Turgno
Cadrio
CIMA TOMBEA
BOCCA DI CABLONE
CORNA ROSSA
BOCCA PAGANA
CAPLONE
CIMA DI BERLINGHERA
CIMA DI CAMIOLO
CIMA SUSALIE
COSTE DELLE OMBRIE
CIMA MONGA
PUNTA DI CISANO
MONTE MURAZZO

Consorzio Forestale Terra tra i Due Laghi SEDE: Loc. Ciuse, 25080 Turano di VALVESTINO (BS) Tel. 0365.745007 Email info@consorzioforestaleterratraidueleghi.com			
UBICAZIONE INTERVENTO	COMUNI DI VALVESTINO, MAGASA, TREMOSINE s/G E LIMONE s/G		
COMMITTENTE		PROPRIETÀ	
Com. Montana Parco Alto Garda Bresciano		Pubblica	
PROGETTISTI	DIRETTORE TECNICO - Dott.ssa Agronomo Maria Elena Massarini		
COLLABORATORE DI PROGETTO			
INTERVENTO DI PROGETTO	INTERVENTI STRATEGICI FINANZ. CON F.C.C. – INTERVENTO N. 4 Realizzazione itinerario ciclabile interno - Riva d/G e Lago d'Idro		
OGGETTO DELLA TAVOLA	Planimetria dei lavori		
LIVELLO PROGETTUALE	STUDIO DI FATTIBILITA' AGGIORNAMENTO		
SCALA			FIRMA
TAVOLA N. B1	AGGIORNAMENTO	REVISIONE	DATA 25/02/2019
NOTE			